

## НОМИНАЦИЯ «ПРОСТО ОКНО»

| Действие                                                                                                                                       | Что оценивается                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подготовка рабочего пространства (защита мебели от пыли, защита полов и т.п.)<br>В случае монтажа в жилом помещении, исключая ИЖС и новострой) | <b>По видео.</b><br>Факт и качество укрытия поверхностей: достаточность площади используемого укрывающего материала (накрыты ли все поверхности), аккуратность и надежность его натяжения (не сползает ли во время монтажного процесса, если был нарушен, то был ли поправлен) и т.п. |
| Подготовка рабочего места (эргономика, электрификация, техника безопасности, СИЗ)                                                              | <b>По видео.</b><br>Спец. одежда (комбинезон, спец. обувь, головной убор, перчатки).<br>При работе с электроинструментом (болгарка) - защитный кожух, очки.<br>При демонтаже в кирпичном (сталинском) доме - респиратор и защитные очки.                                              |
| Подготовка конструкции к монтажу (проверка размеров, проверка комплектности, складирование комплектующих и стеклопакетов и т.д.)               | <b>По видео.</b><br>Фотофиксация того, что привезли,<br>Проверка комплектности заказа<br>Проверка на соответствие размеров окон.                                                                                                                                                      |
| Знание ГОСТа 30971                                                                                                                             | <b>Онлайн собеседование.</b><br><b>Ответы на вопросы анкеты*</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| Подготовка проема                                                                                                                              | <b>По видео.</b><br>Производится ли очистка проема от строительной пыли, а также смачивание поверхности проема и каким способом?                                                                                                                                                      |
| Сверление конструкции (при необходимости)                                                                                                      | <b>По видео.</b><br>Оцениваем аккуратность операции (имелись ли повреждения рамы в месте необходимого отверстия, и отцентровано ли отверстие относительно фальца рамы).                                                                                                               |
| Выставление конструкции в проеме (геодезия, вертикаль, горизонталь, плоскость, прогибы и др.)                                                  | <b>По видео.</b><br>МБ показывает приложенный уровень во всех плоскостях, а также плоскостность относительно других конструкций, если таковые имеются в одном помещении.                                                                                                              |
| Расположение крепежа (расстояния от углов, импостов и между точками крепления)                                                                 | <b>По видео.</b><br>Соблюдение шага крепления по ГОСТ.                                                                                                                                                                                                                                |
| Расположение опорных и дистанционных колодок (места, материал, ориентация, укрытие пеной и изоляционными материалами)                          | <b>По видео.</b><br><b>Соответствует ли ГОСТ?</b><br><b>Требования ГОСТ:</b><br>1. Расположение вдоль окна (не поперек).                                                                                                                                                              |

| Действие                                                                                                                                                                                  | Что оценивается                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                           | <p>2. Место установки в глухой части окна в зоне установки дистанционных подкладок под стеклопакет.</p> <p>3. Место установки в створчатой части окна, под вертикальные части рамы и импост.</p> <p>4. Колодки должны быть обязательно обпенены. Материал колодок пластик или антисептиров. дерево</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Количество слоев монтажного шва (должно быть не менее 3-х, допускается 4-й слой, отсекающий монтажную пену от проема).</p> <p>Общие навыки работы с материалами для монтажного шва</p> | <p><b>По видео.</b></p> <p>Не менее 3-х слоев.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Качество заполнения шва монтажной пеной и соблюдение технологии ее применения</p>                                                                                                      | <p><b>По видео.</b></p> <p>Без пустот и пропусков.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Качество приклейки лент (при наличии).</p>                                                                                                                                             | <p><b>По видео.</b></p> <p><b>Пароизоляция:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обработана ли праймером стена в месте приклейки ленты?</li> <li>2. Есть ли места разрывов в стыках?</li> <li>3. Приклеена ли лента по всему периметру окна?</li> </ol> <p><b>Гидроизоляция:</b> Приклеена ли лента всему периметру окна?</p> <p><b>ПСУЛ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выбран правильно размер расширения ПСУЛ, не должен быть скручен и пережат.</li> <li>2. Процесс приклеивания ПСУЛ строго на раму должен быть (не на четверть).</li> </ol> |
| <p>Монтаж подоконника</p>                                                                                                                                                                 | <p><b>По видео.</b></p> <p>Монтаж подоконника выполнен с примыканием к стенам с зазором не более 5 мм, зазоры загерметизированы.</p> <p>Монтаж отлива выполнен с отбортовкой к боковым стенам и примыкания загерметизированы силиконом.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Регулировка и сдача работ Заказчику</p>                                                                                                                                                | <p>Произведена ли финишная регулировка и показаны ли Заказчику результат и возможности использования в разных режимах открывания.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |